

## Демонтаж стен и перегородок



Саратов, Россия

Четкое соблюдение сроков, установленных на демонтаж стен.

Работают только граждане РФ.

Различают два вида стен – несущие и ненесущие. Несущие стены – такие конструкции, которые выдерживают нагрузку от других элементов, находящихся выше. В связи с этим, полный демонтаж стен такого типа осуществить невозможно, т.к. в этом случае строение потеряет свою несущую способность. Для наиболее успешного и быстрого проведения демонтажа стен наши инженеры советуют использовать алмазную резку. Это во много раз сокращает время, потраченное на снос стен в квартире. Сами отверстия и срезы получаются очень ровными при высокой точности. Кроме того, слом стен методом алмазной резки сопровождается отсутствием вибрации, трещин и пыли.

В отличие от несущих стен, перегородки не принимают на себя нагрузку от вышестоящих элементов. Поэтому возможен полный снос перегородок. После того, как произведен демонтаж перегородок и демонтаж стен образуется много строительного мусора, который вывозится в специальных контейнерах для утилизации.

Кирпичные, каменные или бетонные стены – мы быстро и аккуратно выполним их демонтаж с соблюдением всех технических норм.

Этапы демонтажа стен

составление проекта перепланировки;

согласование проекта в соответствующих инстанциях и получение разрешения на его реализацию;

подготовка стен и перекрытий к сносу (включает в себя разгрузку стен от опирающихся на нее элементов для поддержания оптимальной нагрузки, перенос инженерных коммуникаций);

демонтаж стен с использованием оборудования алмазной резки (алмазное бурение, сверление);

укрепление стен металлом (армирование);

ручная разборка демонтированных элементов;

вывоз мусора и его последующая утилизация

Цена: **500 руб.**

Тип объявления:  
Услуги, предлагаю

Торг: неуместен

**Антонов Александр**

**(8452)535702**

**мясницкая**